

PRZETARG

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ELEMENCIK"
15-349 Białystok, ul. St. Dubois 5 A
tel. 85 745-29-19
ID-001132672, NIP 542-020-03-75
smelemencik@elemencik.bialystok.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU
BALKONÓW W BUD. PRZY UL. PUŁASKIEGO 127 (KLATKA I) W BIAŁYMSTOKU.

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Elemencik” w Białymstoku
2. Opracowaniu przetargowemu podlega nieruchomość zlokalizowana na działce oznaczonej na mapie ewidencji gruntów jako o numerze geodezyjnym – nr 789/2 w Białymstoku.
3. Zamówienie obejmuje wykonanie remontu balkonów w bud. przy ul. Pułaskiego 127 klatki I wraz z dociepleniem płyt balkonowych.
4. Zamawiający udostępni do wglądu projekt budowlany celem jego wykorzystania przy opracowaniu oferty i wykonania zamówienia.
5. Budynek przy ul. Pułaskiego 127 został oddany do użytku w roku 1994 i jest wykonany w technologii mieszanej.
6. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
7. Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie robót opisanych w pkt. II.
8. Wykonanie robót przez podwykonawców może nastąpić po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
9. Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

II. Opis przedmiotu zamówienia

A. WARIANT I.

1. Skucie istniejących posadzek płyt balkonowych (skucie płytek gresowych i warstwy betonowej pod płytkami oraz demontaż obróbek blacharskich).
2. Usunięcie izolacji z papy asfaltowej (jeśli jest).
3. Wyczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia płyt balkonowych.
4. Systemowe uzupełnienie ubytków betonowych płyt balkonowych (wg systemu KERAKOLL GEOLITE).
5. Wykonanie przeróbki stalowych podpór konstrukcyjnych balustrad balkonowych na mocowane od dołu płyty balkonowej w ilości 2 szt. na balkon, mocowane za pomocą kotew chemicznych np. HILTI HIT-RE 500V3.
6. Remont ścianek bocznych loggii z dwóch stron i ich czoła w tym odbicie luźnych powłok, zabezpieczenie antykorozyjne wystających prętów zbrojenia, uzupełnienie masami naprawczymi KERAKOL GEOLITE, gruntowanie, szpachlowanie zaprawą klejową z siatką z włókna szklanego, gruntowanie i tynkowanie tynkiem mineralnym, malowanie farbą zewnętrzną silikatową.
7. Wyrównanie górnej linii czoła płyt balkonowych przy wykonaniu warstwy spadkowej 1,5%-2% pod wykonanie izolacji bezszwowej.
8. Gruntowanie powierzchni płyt balkonowych pod hydroizolację Hahne Imberal 10D.
9. Montaż nowych obróbek blacharskich z dodatkowym przełamaniem z blachy powlekanej gr. 0,7 mm mocowanych na masę DAKORIT ES 40B.
10. Wykonanie hydroizolacji z warstwy bitumicznej firmy Hahne Okoplast 2K nakładanej bezszwowo z kontrolą grubości warstwy przy pomocy zatopionej siatki dedykowanej do tego systemu z wywinięciem na ściany.
11. Ułożenie warstwy poślizgowej z folii PE 2 x gr. 0,2mm.
12. Wykonanie izolacji cieplnej od góry płyty balkonowej z płyt PIR / rezolowych $\lambda = 0,018-0,021 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ gr. 3,0 cm + uzupełnienie izolacji cieplnej ścian przy styku z posadzką balkonów.
13. Wykonanie izolacji cieplnej balkonów od dołu płyty balkonowej styropianem gr. 10 cm. z wykończeniem tynkiem silikonowym z zastosowaniem systemowej listwy okapowej.
14. Czoła i boki płyt balkonowych malowane farbami zewnętrznymi silikatowymi.
15. Sprawdzenie mocowania balustrad balkonowych do ścian budynku i w przypadku słabego zamocowania wzmocnienie kotwienia.
16. Wykonanie warstwy dociskowej jastrych spadkowy na warstwie poślizgowej z folii PE gr. min 4,5cm.

17. Wykonanie hydroizolacji bezszwowej podpłytkowej:
 - a. wykonanie izolacji krawędziowej szer. 25cm (Hahne Imberal RSB 55Z) z wklejeniem/montażem obróbek K102 / K30 w systemie izolacji bezszwowej.
 - b. zabezpieczenie profili balkonowych masą Hahne Imberal RSB 55Z.
 - c. wykonanie izolacji podpłytkowej Hahne Imberal RSB 55Z z kontrolą grubości za pomocą siatki dedykowanej do tej izolacji minimum w dwóch warstwach.
18. Ułożenie płytek gresowych (metoda kombinowana), układamy płytki tylko na balkonach gdzie są – nie ujmujemy do wyceny ryczałtowej:
 - a. przy użyciu zaprawy klejącej elastycznej z zastosowaniem metody kombinowanej,
 - b. Spoinowanie płytek przy użyciu fugi zewnętrznej – szerokość spoiny 5 mm,
 - c. wypełnienie uszczelniaczem poliuretanowym pachwiny płytki cokołowej,
 - d. zabezpieczenie czoła zaprawy klejącej poprzez przemaalowanie zaprawą uszczelniającą Sikafloor 400N.
19. Murowane balustrady balkonów – dokonać renowacji – oczyścić, uzupełnić fugowanie, zagruntowanie preparatami silanowo-siloksanowymi Hahne Vesterol SSW 180S. Czapki betonowe oczyścić, wykonać warstwę separującą i zamontować obróbki wieńczące na rąbek stojący w kolorze brązowym.
20. Balustrady stalowe – naprawić skorodowane elementy, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować czarną farbą olejną.

B. WARIANT II

1. Skucie istniejących posadzek płyt balkonowych (skucie płytek gresowych i warstwy betonowej pod płytkami oraz demontaż obróbek blacharskich).
2. Usunięcie izolacji z papy asfaltowej (jeśli jest).
3. Wyczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia płyt balkonowych przy użyciu zaprawy antykorozyjnej **PCI Nanocret AP**.
4. Systemowe uzupełnienie ubytków betonowych płyt balkonowych przy użyciu zaprawy naprawczej **PCI Nanocret R3**
5. Wykonanie przeróbki stalowych podpór konstrukcyjnych balustrad balkonowych na mocowane od dołu płyty balkonowej w ilości 2 szt. na balkon, mocowane za pomocą kotew chemicznych np. HILTI HIT-RE 500V3.
6. Remont ścianek bocznych loggii z dwóch stron i ich czoła w tym odbicie luźnych powłok, zabezpieczenie antykorozyjne wystających prętów zbrojenia, uzupełnienie masami naprawczymi **PCI Nanocret R3**, gruntowanie, szpachlowanie zaprawą klejową z siatką z włókna szklanego, gruntowanie i tynkowanie tynkiem mineralnym, malowanie farbą zewnętrzną silikatową.
7. Wyrównanie górnej linii czoła płyt balkonowych przy wykonaniu warstwy spadkowej 1,5%-2% pod wykonanie izolacji bezszwowej przy użyciu **PCI Polycrret K 40**.
8. Gruntowanie powierzchni płyt balkonowych pod hydroizolację bitumiczną z **PCI Pecimor F** w rozcieńczeniu 1:5 z wodą.
9. Montaż nowych obróbek blacharskich z dodatkowym przełamaniem z blachy powlekanej gr. 0,7 mm mocowanych na masę **PCI Barraseal 2K Turbo**.
10. Wykonanie hydroizolacji z grubowarstwowej powłoki bitumicznej **PCI Pecimor 2K** nakładanej bezszwowo z kontrolą grubości warstwy przy pomocy zatopionej siatki z włókna szklanego z wywinięciem na ściany.
11. Ułożenie warstwy poślizgowej z folii PE 2 x gr. 0,2mm.
12. Wykonanie izolacji cieplnej od góry płyty balkonowej z płyt PIR / rezolowych $\lambda = 0,018-0,021 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ gr. 3,0 cm + uzupełnienie izolacji cieplnej ścian przy styku z posadzką balkonów.
13. Wykonanie izolacji cieplnej balkonów od dołu płyty balkonowej styropianem gr. 10 cm. z wykończeniem tynkiem silikonowym z zastosowaniem systemowej listwy okapowej.
14. Czoła i boki płyt balkonowych malowane farbą mineralno-polimerową **PCI Multitop FM**.
15. Sprawdzenie mocowania balustrad balkonowych do ścian budynku i w przypadku słabego zamocowania wzmocnienie kotwienia.
16. Wykonanie jastrychu dociskowego z **PCI Novoment Z3** min grubość 35 mm na warstwie poślizgowej z folii PE.
17. Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej:

- a. wklejenie taśmy uszczelniającej **PCI Pecitape Obiekt** na połączeniu ze ścianą przy użyciu zaprawy uszczelniającej **PCI Barraseal 2K Turbo** oraz taśmy butylowej **PCI Pecitape WS Butyl** przy drzwiach balkonowych,
 - b. wykonanie izolacji krawędziowej szer. 25cm (**PCI Barraseal Turbo**) z wklejeniem/montażem obróbek w systemie **PCI Profil Balkonowy**.
 - c. zabezpieczenie profili balkonowych masą **PCI Barraseal Turbo**.
 - d. wykonanie hydroizolacji podpłytkowej z zaprawy uszczelniającej **PCI Barraseal 2K Turbo** w 2 warstwach w celu uzyskania grubości powłoki 2 mm na mokro.
18. Ułożenie płytek gresowych (metoda kombinowana), układamy płytki tylko na balkonach gdzie są – nie ujmujemy do wyceny ryczałtowej:
- a. przy użyciu zaprawy klejącej **PCI Pericol Flex** z zastosowaniem metody kombinowanej,
 - b. Spoinowanie płytek przy użyciu fugi **PCI FT Megafug** – szerokość spoiny 5 mm,
 - c. wypełnienie uszczelniaczem poliuretanowym **PCI Elritan 100** pachwiny płytki cokołowej,
 - d. zabezpieczenie czoła zaprawy klejącej poprzez przemaalowanie zaprawą uszczelniającą **PCI Barraseal 2K Obiekt**.
19. Murowane balustrady balkonów – dokonać renowacji – oczyścić, uzupełnić fugowanie, zagruntowanie preparatami silanowo-siloksanowymi Hahne Vesterol SSW 180S. Czapki betonowe oczyścić, wykonać warstwę separującą i zamontować obróbki wieńczące w kolorze brązowym.
20. Balustrady stalowe – naprawić skorodowane elementy, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować czarną farbą olejną.

C. REMONT DASZKÓW NAD BALKONAMI

1. Demontaż blachy trapezowej z daszków balkonowych.
2. Wykonanie docieplenia płyt żelbetonowych daszków balkonów styropianem gr. 10 cm. (obustronnie) oraz pionowo na wys. min 1,0m w metodzie BSO z wykończeniem tynkiem silikonowym od spodu oraz pozostałych bez tynkowania.
3. Montaż nowych blach trapezowych powlekanych oraz obróbek blacharskich daszków balkonowych oraz czoła i ścianek drewnianych bocznych daszków.

III. Termin realizacji zamówienia.

1. Pożądany termin realizacji zamówienia do 30.10.2021 r.
2. Zamówienie będzie realizowane ze środków własnych.

IV. Zawartość oferty.

1. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego z podaniem nazwy przetargu „**Wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Pułaskiego 127 klatki I w Białymstoku**”.
2. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela firmy i powinna zawierać:
 - a. dane o ofercie (nazwa firmy, jej siedziba, nazwisko, telefon);
 - b. datę sporządzenia;
 - c. oznaczenie ceny ofertowej uwzględniające wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
 - d. zaświadczenia i oświadczenia wymagane niniejszymi Istotnymi Warunkami Postępowania;
 - e. oświadczenie o terminie gwarancji dla robót, jeśli jest dłuższy niż 3 lata;
3. W ofercie należy podać oferowane ryczałtowe wynagrodzenie brutto (z podziałem na cenę netto i podatek VAT) za wykonanie całości robót opisanych w pkt. II niniejszej specyfikacji (cena ofertowa) z podziałem na wariant I i II. Cena ofertowa winna być wyrażona w polskich złotych.

4. W ofercie należy podać oferowane ryczałtowe wynagrodzenie brutto (z podziałem na cenę netto i podatek VAT) za wykonanie odtworzenia 1 m² płytek gresowych. Cena ofertowa winna być wyrażona w polskich złotych.
5. Cena ofertowa winna być określona na podstawie opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.
6. Kosztorys ofertowy winien być opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.
7. Cena jednostkowa winna być podana w kosztorysie ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Rozliczanie inwestycji nastąpi według wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w pkt. IV ust 3 SIWZ oraz iloczynu ilości m² odtworzonych płytek gresowych pomnożonych przez cenę jednostkową określoną w pkt. IV ust. 4 SIWZ. Odbiór robót nastąpi w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego.
9. Oferta winna zawierać jednoznaczne oświadczenie, iż Wykonawca akceptuje niniejsze Istotne Warunki Postępowania.
10. Przed złożeniem oferty (oraz dokonaniem wyceny robót), wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz dokonać szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania robót.
11. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
12. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
 - a. Są przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w mieście Białymstoku lub na terenie powiatu białostockiego,
 - b. W ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia zrealizowali jako generalni Wykonawcy zamówienia remontów tarasów/balkonów w systemie izolacji bezszwowych HAHNE lub PCI – referencje potwierdzone przez Zamawiającego, jak również przedstawiciela HAHNE lub PCI w ilości min 200,0 m²,
 - c. Mają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
 - d. Wpłacili wadium w kwocie 10 000,00 zł na konto PKO BP I Oddz. W Białymstoku nr **18 1020 1332 0000 1802 0036 0610**.
13. Wymogi w zakresie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które winny zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą
 - a. Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami składek ZUS, bądź ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty,
 - b. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami skarbowymi, bądź ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty,

- c. Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania robót objętych przetargiem, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
- d. Oświadczenie, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, do oświadczenia dołączyć odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dokumenty uważa się za ważne, jeżeli zostaną wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed terminem składania ofert),
- e. Kopia polisy O.C. wraz z dokumentem potwierdzającym opłatę,
- f. Dokument potwierdzający opłatę wadium,
- g. Oświadczenie potwierdzające należyte wykonanie robót określonych w ust.12 pkt. b oraz ich ilość / wartość;
- h. Oświadczenie, iż Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową, dokonał szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia oraz nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń,
- i. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ ICH OTWARCIA.

1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 09.06.2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie siedziby organizatora przetargu w budynku SM „Elemencik” (I piętro) w Białymstoku ul. Dubois 5A.

VI. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

1. Komisja przetargowa dokona oceny ofert zgodnych z niniejszymi Istotnymi Warunkami Postępowania. Oferty niezgodne niniejszymi Istotnymi Warunkami Postępowania, zawierające postanowienia uzupełniające lub modyfikujące w jakikolwiek sposób przedmiot zamówienia, czy warunki jego wykonania lub inne warunki, określone niniejszymi Istotnymi Warunkami Postępowania, podlegają odrzuceniu przez Komisję przetargową. Spośród ofert podlegających ocenie Komisja przetargowa dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się następującymi kryteriami:
 - a. ceną ofertową,
 - b. przedłużoną gwarancją,
 - c. wiarygodnością oferenta (potencjał i doświadczenie),
 - d. prawidłowością złożenia ofert .
2. Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
3. Zwrot wadium nastąpi w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
4. Oferty Wykonawców nie podlegają zwrotowi.

Białystok dn. 31.05.2021r.

Zamawiający:

Osoba do kontaktu:
Sebastian Burnos
Tel. 513 069 751

Członek Zarządu
Kierownik Działu
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
mgr Ireneusz Leszek Kadłubowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Wojciech Jerzy Gryckiewicz